

ДОГОВОР РД 19-03.1504.2017г.

Днес, 25.04.....2017 г., в град София на основание чл. 20, ал.3, т.1 от ЗОП между:
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 112, ЕИК 131463734,
представявано от Трифон Трифонов – главен секретар и възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1
от ЗОП на основание заповед № РД-06-247/ 22.12.2015 г. и Мирослава Жекова – главен
счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и
„АРК-БИЛДИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр... Ямбол, ул. „Железничарска“
№ 12, ЕИК 128048219, представявано от управителя Стоян ^{На осн. чл. 2 от} Карапетров, притежаващ
лична карта № ^{от ЗЗЛД} ^{33ЛД}, издадена на 26.11.2009г., от МВР с ЕГН ^{На осн. чл. 2 от ЗЗЛД}
наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, в изпълнение на : „**Основен ремонт на**
административен офис за ТБ Стара Загора към ТД „Пловдив“ при КОНПИ, с адрес гр.
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики“ №140“, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши: : „**Основен ремонт на административен офис за ТБ Стара Загора към ТД „Пловдив“ при КОНПИ, с адрес гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики“ №140**“, съгласно приетото техническо предложение и КСС (количествено - стойностни сметки), представляващи неразделна част от договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Общата стойност на договора е 91 328,60лева без ДДС и 109 594,32лв. с ДДС(сто и девет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 32 стотинки). съгласно приетото ценово предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на договора.

Чл. 3. Разплащането на договорените СМР се извършва по банков път на посочената в договора сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** както следва:

(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс в размер на 30 %, от стойността на договорените работи по чл. 2 в срок до 10 дни след представяне на неотменима банкова гаранция, обезпечаваща 100 % стойността на авансовия превод, издадена на името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с валидност минимум 40 дни след дата за приключване на договора и оригинал на фактура, която се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса.

(2) Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно приетите количествено-стойностни сметки, въз основа на акт за установяване на извършени и приети СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрен от **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**, сметка 22 и оригинална фактура.

(3) Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3. ал.2 в в срок до 20 (двадесет) дни след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол, подписан между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, като се приспада преведения аванс.

Чл. 4. Посочените в документацията количества на видовете СМР не са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3, ал. 2 от 5-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл. 5. Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, ще се договарят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и ще се разплащат от 5-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	3,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	70 %
- допълнителни разходи върху механизация	30 %
- доставно-складови разходи	5 %
- печалба	8 %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми;

Цените на материалите за допълнително възникналите работи ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

Чл. 6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение на договора е 90 кал.дни , считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, но не по-късно от 10 кал. дни след подписване на договора

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- (1) Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.
- (2) Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР.
- (3) Да осигури свой представител при подписване на протокола за откриване на строителна площадка.
- (4) Да извършва разплащане в срок след представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР, сметка 22 и фактури.
- (5) Да участва със свой представители при приемане на обекта.
- (6) Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете

работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влягане на некачествени и/или нестандартни материали да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и не променят срока за изпълнение.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат:

(1) Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

(2) Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни възложената работа качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостният процес на строителството в съответствие с:

а) поетите задължения съгласно предложението, неразделна част от договора, и разработените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** количествени сметки.

б) действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

(2) Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на строителната площадка и отговорник (ръководител с техническо образование) за постоянно присъствие на обекта.

(3) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на техническите изискванията и стандарти, за които да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** необходимите сертификати, технически одобрения, декларация за съответствие и фактури за придобиването им.

(4) Да осигурява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

(5) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**.

(6) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** или приемателната комисия.

(7) Да уведомява предварително **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт образец 12, **ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** ще даде писмено разрешение за закриването им.

(8) Да не изпълнява СМР извън договорените. В противен случай те ще бъдат за негова сметка.

(9) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за изпълнени СМР и фактури).

(10) Да извършва ежедневно почистване и изнасяне на отпадъците от обекта.

(11) Да почисти и отстрани от обектите цялата своя механизация, излишните материали и/или отпадъци преди подписването на приемателния протокол.

(12) Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обектите.

Чл.15. (1) По време на изпълнението на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 18. (1) Гаранционният срок за изпълнение на строително-монтажни дейности е 60 месеца, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционния срок в срок, договорен с тристранен констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) В случаите, че в посочените гаранционни срокове се появят дефекти, и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да ги отстрани, то той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка, съставляваща троен размер на направените разходи за възстановяването им. За претърпени вреди и пропуснати ползи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение по общия исков ред.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор се прекратява:

(1) С изтичане срока на договора и/или изпълнение предмета му.

(2) Преди изтичане срокът на договора:

1. По взаимно съгласие.

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

4. При прекратяване на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възстановява получения аванс или остатък от него, заедно със законната лихва.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.22. (1) При неспазване срока по чл.7 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % без ДДС от стойността по чл.2 от настоящия договор, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

(2) При некачествено изпълнение на поръчката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл.2 без ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от **КОНПИ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**, и се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.23. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

Чл.24. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.25. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26. Приемането на изпълнението на договора се извършва с подписването на приемо-предавателен протокол от страните по договора.

Чл. 27. Приемането на извършеното СМР се извършва след подписване на приемо-предавателен протокол от тричленна комисия от състава на **КОНПИ**, инвеститорския контрол и представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26.(1)Внесената гаранция за изпълнение, в размер на 2739,86 лева се възстановява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол, освен в случаите на чл. 19, ал.2, т.2, 3 и 4.

(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** я поддържа валидна до 40 дни след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол.

Чл.27. За улеснение при водене на кореспонденцията по време на изпълнение на договора, изходящите писма с необходимата сигнатура (подписи и регистрационен индекс), изпратени на посочения e-mail в Административните данни на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се считат за надлежно връчени.

Чл.28. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Чл.29. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.30. Отговорно лице за изпълнение на договора от страна на Възложителя е: инж. Тодоринка Лозанова – Тачева; тел. 0882 699 844

Чл.31. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Приложения:

1. Техническо предложение на изпълнителя
2. Ценовото предложение на изпълнителя;
3. Количествено-стойностни сметки;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *На осн. чл. 2 от ЗЗЛД*

ТРИФОН СТОЯНОВ ТРИФОНОВ

Главен секретар и възложител

по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП

на основание заповед № РД-06-247/ 22.12.2015 г.

На осн. чл. 2 от ЗЗЛД

МИРОСЛАВА ЖЕКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *На осн. чл. 2 от ЗЗЛД*



ДО
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (КОНПИ)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От "АРК-БИЛДИНГ" ООД

(наименование на участника)

128048219

(ЕИК/ БУЛСТАТ)

гр.Ямбол, ул."Железничарска" №12

(адрес по регистрация)

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт на административен офис за ТБ Стара Загора към ТД „Пловдив“ при КОНПИ, с адрес гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики“ № 140

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме нашето предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка съобразено с изискванията на възложителя. Изпълнението на СМР ще бъде извършено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, както и добрите строителни практики в България и в Европейския съюз.

1. Декларираме, че ще изпълним всички дейности, съгласно техническата спецификация на възложителя;

2. След като проучихме документацията за обществената поръчка, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за:

2.1. Срок за изпълнение на строителство: 90 – (словом:Деветдесет) календарни дни;

2.2. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи: 60 – (словом:Шейсет) месеца.

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

4. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

5. В случай че бъдем определени за изпълнител, в срок ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

6. Ще уведомим възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелства, свързани с изпълнение на поръчката. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в обществената поръчка.

Дата: 24.02.2017 г.
гр. Ямбол

Име и фамилия: Стоян Караджов
Подпис:.....



На осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ДО
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От "АРК-БИЛДИНГ" ООД

(наименование на участника)

128048219

(ЕИК/ БУЛСТАТ)

гр.Ямбол, ул."Железничарска" №12

(адрес по регистрация)

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт на административен офис за ТБ Стара Загора към ТД „Пловдив“ при КОНПИ, с адрес гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики“ №140**“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно посочените от възложителя условия за участие и направеното от нас техническо предложение при следните финансови условия:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката 91 328,60 (словом: Деветдесет и една хиляди триста двадесет и осем лева и 60 стотинки) лева без ДДС, съответно 109 594,32 (словом: Сто и девет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 32 стотинки) лева с ДДС.

1.1. Елементи на ценообразуване при определяне на цена за изпълнение на СМР:

- часова ставка	3,50лв./час
- допълнителни разходи върху труда	70 %
- допълнителни разходи върху механизацията	30 %
- доставно-складови разходи	5 %
- печалба	8 %

2. Цената е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

3. При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

4. Плащането на цената се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.


5. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС.

Приложение:

Количествено стойностна сметка за обекта.

Дата: 24.02.2017 г.
гр. Ямбол

Име и фамилия: Стоян Карапетров
Подпис:



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	МЯРКА	К - ВО	общо	
1	Демонтажи АС част				
1.01	Демонтаж интериорни дървени врати (каса и крило)	бр	15,00	9,64	144,60
1.02	Демонтаж фаяснови плочки по стени, вкл. изчукване до здрава основа	м2	38,35	5,46	209,39
1.03	Демонтаж теракота по под, вкл. изчукване до здрава основа	м2	11,45	5,46	62,52
1.04	Демонтаж дъсчена обшивка по тавани и скатове (ет.3)	м2	116,70	0,61	71,19
1.05	Събиране, вертикален транспорт, натоварване и извозване на строителни отпадъци, вкл. такса за депониране на строителни отпадъци	м3	16,00	18,76	300,16
2	Демонтажи ВиК част			0	
2.01	Демонтаж тоалетна			0	
2.02	Демонтаж мивка,	бр	2,00	5,46	10,92
2.03	Демонтаж смесители за тоалетна мивка,	бр	2,00	5,46	10,92
2.04	Демонтаж подов сифон Ф50, вкл. складиране на място	бр	3,00	2,90	8,70
2.05	Демонтаж поцинковани тръби 1" (ВВК)	бр	2,00	1,79	3,58
2.06	Демонтаж поцинковани тръби 1/2" (хоризонтална разводка)	м	7,00	2,57	17,99
2.07	Демонтаж PVC тръба ф50	м	18,00	2,75	49,50
2.08	Демонтаж PVC тръба ф110	м	8,00	3,48	27,84
2.09	Демонтаж съществуващ водомерен възел	м	6,00	8,03	48,18
		бр	1,00	17,99	17,99
3	Демонтажи Електро част			0	
3.01	Демонтаж на електрически табла, вкл. складиране на място	бр	2,00	4,32	8,64
3.02	Демонтаж на електромери, вкл. складиране на място	бр	6,00	9,52	57,12
				0	
4.01	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	м2	475,00	4,65	2208,75
4.02	Демонтаж водосточни тръби	м	45,00	1,61	72,45
4.03	Демонтаж дървена фасадна дограма (рамка и крила), вкл складиране на място	м2	53,74	7,35	394,99
4.04	Очукване на фасадна боя и мазилка до здрава основа, вкл. почистване на извадени участъци с телена четка	м2	364,00	1,28	465,92
4.05	Събиране, вертикален транспорт, натоварване и извозване на строителни отпадъци, вкл такса за депониране на строителни отпадъци	м3	16,59	18,76	311,23
4.06	Доставка и монтаж фасадни прозорци, 5-камерен бял PVC профил, 50% дуплоскостно отваряне, с двоен стъклопакет с шпроси и ниско емисионно стъкло, общ коеф. на топлопреминаване <1.7W/m2C	м2	53,74	81,97	4405,07
4.07	Доставка и полагане на защитни поли по фризове от скопчана с единичен шорц поцинкована ламарина с полиестерно покритие, дебелина >0,5мм, с ширина до 40см, вкл. подложка от хидрофобен шперплат	м	14,56	10,96	159,58
4.08	Доставка и монтаж на шалки по парапет от варовик, с дебелина >30мм, с ширина ~40см, монтаж на циментово пепило, вкл. обработка водокап и чело	м	1,00	56,74	56,74
4.09	Доставка и монтаж вътрешни PVC подпрозоречни поли на ширина 30см, цвят по RAL, вкл. капачки	м	29,11	21,12	614,80
4.10	Направа на кърпежи с варо-циментова мазилка, вкл. грундиране на основата с дълбокопроникващ полимерен грунд - 30%	м2	119,00	8,49	1010,31
4.11	Направа на кърпежи с варо-циментова мазилка по фризове и линейни елементи (пиластри), вкл. с грундиране на основата с дълбокопроникващ полимерен грунд (квадратура по разгъвката на детайла) - 20%	м2	34,00	8,49	288,66
4.12	Направа на цялостна шпакловка с екстериорна смес на циментова основа, вкл. грундиране на основата с дълбокопроникващ полимерен грунд и полагане на стъклофибърна армираща мрежа	м2	342,56	7,46	2555,50
4.13	Направа на цялостна шпакловка по фризове и линейни елементи, с екстериорна смес на циментова основа, вкл. грундиране на основата с дълбокопроникващ полимерен грунд и полагане на стъклофибърна армираща мрежа (квадратура по разгъвката на детайла)	м2	32,00	7,46	238,72
4.14	Доставка и полагане на алуминиев ръбохранител с мрежа, по външни ъгли	м	234,00	1,16	271,44
4.15	Доставка и полагане фасадна силикатна мазилка, драскана структура, с дебелина до 2мм, цвят по RAL, вкл. грундиране на основата	м2	342,56	13,37	4580,03
4.16	Доставка и полагане фасадна силикатна мазилка по фризове и линейни елементи, драскана структура, с дебелина до 2мм, цвят по RAL, вкл. грундиране на основата (квадратура по разгъвката на детайла)	м2	34,00	13,37	454,58
4.17	Доставка и боядисване с фасадна силикатна боя по декоративни елементи и фризове, на 2 ръце, цвят по RAL, вкл. грундиране на основата	м2	32,00	13,37	427,84
4.18	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф100 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, вкл. скоби за укрепване	м	45,00	15,21	684,45
4.19	Репарация на съществуващ масивен парапет, Н=90см	м	13,35	15,14	202,12
4.20	Репарация на съществуващ метален парапет, Н=90см, вкл. почистване от ръжда и боядисване	м	15,70	5,68	89,18
4.21	Изпълняване на облицовката по цокли	м2	27,34	2,59	70,81
5	Стълбище			0	
5.01	Доставка, монтаж и демонтаж на рамково скеле	м2	80,50	4,65	374,325
5.02	Доставка и монтаж на пожароустойчив гипскартон GKF 12.5мм (или еквивалентен), под стълбищна "пързалка", на конструкция CD/UD, шпакловане и шлайфане на фуги	м2	9,00	19,09	171,81

	ВИД СМ	МЯРКА	К-ВО	Общо	
5,03	Доставка и монтаж куфари с разгъвка до 500мм от пожароустойчив гипскартон GKF 2x12.5мм (или еквивалентен), директно монтиран за дървените страници на стълбището, вкл. шпакловане и шлайфане на фуги	м	18,00	15,35	276,3
5,04	Почистване и боядисване с блажна боя на съществуващ метален паралет	м	6,00	6,29	37,74
5,05	Почистване на основата, шкурене и лакиране на дървената ръкохватка на съществуващ паралет	м	6,00	5,47	32,82
5,06	Доставка и монтаж метална решетка, с размери около 150/200см, (по стълбищното рамо от междинна площадка до етажна площадка на ет.2), боядисана в RAL	бр	1,00	85,60	85,6
5,07	Доставка и монтаж метална врата, с метална каса, с размери 90/200см, крило 40мм, поцинкована ламарина, прахово полиестерно боядисана в RAL, вкл. магнитна брава и антипаник брава	бр	1,00	770,36	770,36
5,08	Изработка, доставка и монтаж на нови дървени стъпала от масивно дърво (дебелина 2см), вкл. лакиране (размери по мярка от място на съществуващо дървено стълбище)	бр	18,00	56,56	1018,08
					0
6,01	Доставка и монтаж на предстенна обшивка (W623 или аналогична), влагоустойчив гипскартон GKI 12.5мм (или еквивалентен), на конструкция CD/UD, дебелина 50мм, вкл. гумени изолационни ленти шпакловане и шлайфане на фуги(WC)	м2	68,62	18,26	1253,00
6,02	Доставка и монтаж на предстенна обшивка (W623 или аналогична), обикновен гипскартон GKB 12.5мм (или еквивалентен), на конструкция CD/UD, дебелина 50мм, вкл. топлоизолационна каменна вата, гумени изолационни ленти, шпакловане и шлайфане на фуги	м2	196,95	17,76	3497,83
6,03	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от обикновен гипскартон (GKB 1x12.5мм или еквивалентен), на лепене (и дюбелиране), вкл. шпакловане и шлайфане на фуги(суха мазилка)	м2	324,28	13,16	4267,52
6,04	Доставка и монтаж на окачен таван от пожароустойчив гипскартон GKF 1x12.5мм (или еквивалентен), на конструкция CD/UD, вкл. топлоизолационна каменна вата 10см, гумени изолационни ленти, шпакловане и шлайфане на фуги (трети етаж)	м2	116,70	24,08	2810,14
6,05	Доставка и монтаж растерен окачен таван (AMF или аналогичен), видима носеща конструкция, растер 60/60см, дълбочина до плочата 40-50см, минералфазерни плочи с прав борд и дебелина 15мм, цвят бял подобен на RAL 9010	м2	76,73	20,00	1534,60
6,06	Доставка и монтаж на окачен таван с "перде" от гипскартон GKB 1x12.5мм (или еквивалентен), на конструкция CD/UD (за осигуряване на отваряемостта на прозорци и врати по фасадата), вкл. гумени изолационни ленти, шпакловане и шлайфане на фуги (квадратура по разгъвката)	м2	15,66	16,30	255,26
6,07	Доставка и монтаж растерен скачен таван (AMF или аналогичен), видима носеща конструкция, растер 60/60см, дълбочина до плочата 230мм, минералфазерни плочи с прав борд и дебелина 15мм, влагоустойчивост >90% цвят бял подобен на RAL 9010	м2	11,45	21,30	243,89
7	Интериорни врати				0
7,01	Доставка и монтаж вътрешна интериорна MDF врата, плътна ламинирана, обхватна каса с первази за зид 20-30см, за зидарски отвор 90/210см, дървесен цвят, вкл. обков и секретна брава с европатрон	бр	4,00	437,06	1748,24
7,02	Доставка и монтаж вътрешна интериорна MDF врата, плътна ламинирана, обхватна каса с первази за зид 35-45см, за зидарски отвор 80/210см, дървесен цвят, вкл. обков и секретна брава с европатрон	бр	1,00	425,72	425,72
7,03	Доставка и монтаж вътрешна интериорна MDF врата, плътна ламинирана, обхватна каса с первази за зид 20-30см, за зидарски отвор 80/200см, дървесен цвят, вкл. обков и секретна брава с европатрон	бр	3,00	425,72	1277,16
7,04	Доставка и монтаж вътрешна интериорна MDF врата, плътна ламинирана, обхватна каса с первази за зид 10-20см, за зидарски отвор 80/200см, дървесен цвят, вкл. обков и секретна брава с европатрон	бр	1,00	425,72	425,72
7,05	Доставка и монтаж метална врата, ъглова каса, за зидарски отвор 80/200см, крило 40мм, поцинкована ламарина, прахово полиестерно боядисана в RAL 9010 мат. вкл. секретна брава с европатрон и алуминиеви дръжки	бр	1,00	601,97	601,97
8	Настилки и облицовки				0
8,01	Доставка и полагане мазана хидроизолация на циментова основа по под, вкл. грундиране на основата и армираща лента	м2	36,97	21,86	808,16
8,02	Доставка и полагане мазана хидроизолация на циментова основа по стени (H=1,0м), вкл. грундиране на основата и армираща лента	м2	27,56	21,86	602,46
8,03	Доставка и монтаж гранитогрес, 330/330/7мм, 1-во качество, фуга 2мм, вкл. лепило и фугираща смес	м2	36,97	33,17	1226,29
8,04	Доставка и монтаж гранитогрес по цокъл с височина 10см, вкл. лепило и фугираща смес	м	39,09	7,63	298,26
8,05	Доставка и монтаж фаянс по стени, минимална фуга, вкл. лепило и фугираща смес	м2	45,12	30,15	1360,37
8,06	Доставка и монтаж на PVC лайсна за външни ъгли	м	25,00	3,10	77,50
8,07	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, дървесен фладер "Орех", за висок трафик, мин. клас 33 на износостойчивост, мин клас на хлъзгане R10, мин. дебелина 8мм, вкл. лепило и фугираща смес	м2	163,09	17,38	2834,50
8,08	Доставка и монтаж на ламинирана MDF плочка, височина 8мм	м	163,09	5,26	857,85
8,09	Доставка и монтаж на алуминиева проходна лайсна, ширина 30мм	м	13,00	13,72	178,36
8,10	Доставка и монтаж на PVC ревизия с размери 30/30см	бр	2,00	10,69	21,38
9	Шпакловки и боядисване				0
9,01	Доставка и полагане на алуминиев ръкохранител за външни ъгли	м	175,00	1,18	206,50

No	ВИД СМР	МЯРКА	К - ВО	общо	
9,01	Доставка и полагане на цялостна финна гипсова шпакловка по стени от гипсокартон	м2	783,85	3,18	2492,64
9,03	Доставка и полагане на цялостна финна гипсова шпакловка по тавани и скатове от гипсокартон	м2	122,36	3,18	389,10
9,03	Боядисване с латекс бял, по стени и таван, вкл. грундиране на основата	м2	906,00	3,69	3343,14
9,04	Добавка за оцветяване на латекс	м2	906,00	0,88	797,28
10	Алуминиеви врати и витрини				0
10,01	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 220/280, с вградена двукрила врата (80/80)/200 (едноно крило - активно, с аларм за самозапазване, а другото - пасивно), рамка от студен алуминиев профил, цвят по RAL, пълнеж от ламинирано стъкло 5.5.2, вкл. обков и механизъм за заключване	бр	2,00	876,86	1753,72
10,02	Доставка и монтаж на алуминиева врата за отвор 70/210, цвят по RAL, вкл. обков и WC механизъм за заключване отвътре	бр	2,00	249,99	499,98
10,03	Доставка и монтаж на алуминиева врата за отвор 75/195, цвят по RAL, вкл. обков и WC механизъм за заключване отвътре	бр	2,00	246,36	492,72
10,04	Доставка и монтаж на покривна капандура, размери ~80/80см, рамка и крило от студен алуминиев профил, цвят по RAL, пълнеж от топло изолационен PVC панел с дебелина ~ 24mm, вкл. механизъм за главно отваряне и заключване	бр	1,00	783,45	783,45
11	Покрив				0 3529,8*
11,01	Демонтаж на стари керемиди и билни елементи, и складирание на място	м2	177,83	3,29	585,06
11,02	Ревизия на дървена покривна конструкция и частична подмяна на покривни елементи от иглолистен материал	м3	1,00	481,81	481,81
11,03	Почистване и импрегниране на дървената покривна конструкция срещу плесени, гризачи и насекоми	м2	177,83	2,54	451,69
11,04	Събиране на прекарани обшивки по бордове, улаци и капандура с нови, от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м2	41,91	27,14	1137,44
11,05	Монтаж на покривна капандура 70x70см. за излаз на покрива, вкл. ламаринени обшивки около тях.	бр.	1,00	368,49	368,49
11,06	Подмяна на ламаринени обшивки около комини с нови - от поцинкована ламарина 0,8mm с полиестерно покритие (средна разгъвка - 60см)	м2	6,78	34,54	234,18
11,07	Подмяна на улаци, вкл. надулучни и подулучни поли, с нови безшевни улаци от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	28,45	22,60	642,97
11,08	Демонтаж и монтаж на съществуващи керемиди, вкл. билни елементи (80%)	м2	142,26	1,16	165,02
11,09	Доставка и монтаж на нови керемиди тип "Марсилски" (20%)	м2	35,57	24,84	883,56
11,10	Подмазване на билни елементи	м	40,29	6,32	254,63
11,11	Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	бр	5,00	37,61	188,05
11,12	Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка, вкл. полагане на един пласт листовата хидроизолация и двойна скара от "контралетви" за монтаж на керемиди	м2	177,83	17,96	3193,83
11,13	Възстановяване на обрешечни бетонни шапки и тухлена зидария по комини	бр.	4,00	20,77	83,08
11,14	Възстановяване на обрешечни бетонни шапки полагане на арматурна мрежа, шпакловка и силикатна мазилка	бр.	4,00	75,62	302,48
11,15	Монтаж на ламаринени шапки по комини от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	бр.	4,00	33,55	134,20
11,16	Възстановяване на компрометирана мазилка по стрехи	м2	5,00	7,76	38,80
11,17	Събиране, вертикален транспорт, натоварване и извозване на строителни отпадъци, вкл. такса за депониране на строителни отпадъци	м3	11,00	18,76	206,36
					0 9351,65
12,01	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20, PN16 за студена вода, вкл. фитинги	м	7,00	6,59	46,13
12,02	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф20, PN16 за студена вода, вкл. фитинги	м	15,00	5,94	89,10
12,03	Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф20, PN16 за топла вода, вкл. фитинги	м	15,00	6,15	92,25
12,04	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф20, d=6mm	м	30,00	1,22	36,60
12,05	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф25, d=9mm	м	7,00	1,33	9,31
12,06	Доставка и монтаж СК 3/4"	бр	1,00	152,07	152,07
12,07	Доставка и монтаж СК 3/4"	бр	1,00	17,59	17,59
12,08	Доставка и монтаж мрежест филтър ф3/4"	бр	1,00	11,87	11,87
12,09	Доставка и монтаж ВК 3/4"	бр	1,00	5,16	5,16
12,10	Направа връзка към съществуващ водопровод (от поцинковани тръби)	бр	1,00	20,20	20,20
12,11	Доставка и монтаж PVC тръба ф50, вкл. фитинги - хоризонтални разводки	бр	1,00	43,27	43,27
12,12	Доставка и монтаж дебелостенна PVC тръба ф110, вкл. фитинги и укрепване (за изолация в подови канал)	м	11,00	8,83	97,13
12,13	Доставка и монтаж PVC тръба ф50, изолация с вградена против миризма	бр	6,00	20,02	120,12
12,14	Доставка и монтаж тоалетна мивка, вкл. сифон и комплект за монтаж	бр	2,00	162,70	325,40
12,15	Доставка и монтаж на кухненски шкаф с плот и мивка, вкл. сифон и комплект за монтаж	бр	4,00	67,93	271,72
12,16	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка - стояща, вкл. меки връзки и мини сферични кранчета	бр	1,00	759,38	759,38
12,17	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка - стояща, вкл. меки връзки и мини сферични кранчета	бр	4,00	107,55	430,20
12,18	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка - стояща, вкл. меки връзки и мини сферични кранчета	бр	1,00	107,55	107,55
12,19	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка - стояща, вкл. меки връзки и мини сферични кранчета	бр	2,00	10,23	20,46
12,20	Направа на улаци 20/15 см в замазка за канал за подови сифони	бр	2,00	9,30	18,60
12,21	Пробиване на отвори в под 20/20 см	м	1,00	4,24	4,24
12,22	Пробиване на отвори в под 20/20 см	бр.	4,00	16,07	64,28

No	ВИД СМР	МЯРКА	К. ВО	ОБЩО
12,23	Пробиване на отвори в стена до 20/20 см			
Монтажни СМР по част Електро		бр.	3,00	4,92
				14,76
13	Силова електро инсталация			0,257,3
13.1	Доставка и монтаж на осветително тяло с тръбна л.л. 4x14W за вграден монтаж IP20, компенсирано, с ЕПРА с разсейвател	бр.	28	74,22
				2078,16
13.2	Доставка и монтаж на осветително тяло с тръбна л.л. 4x14W за външен монтаж IP20, компенсирано, с ЕПРА с разсейвател	бр.	16	89,32
				1429,12
13.3	Доставка и монтаж на декоративен аплик с к.л.л. 1x18W, за открит монтаж, IP20,	бр.	6	40,72
				244,32
13.4	Доставка и монтаж на осветително тяло с к.л.л. 1x8W, за евакуационно осветление с надпис "Exit" и насочваща стрелка, с вграден самостоятелен екраниращ източник тип 1 в, IP65	бр.	5	28,80
				144,00
13.5	Доставка и монтаж на осв. тяло с к.л.л. 1x18W, за открит монтаж, IP20, компл. с вгр. ключ	бр.	2	43,72
				87,44
13.6	Доставка и монтаж на осв. тяло с к.л.л. 1x36W, за открит монтаж, IP54,	бр.	3	24,13
				72,39
13.7	Доставка и монтаж на ключ единичен, скрит, комплект с конзола	бр.	12	6,98
				83,76
13.8	Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит, комплект с конзола	бр.	8	6,98
				55,84
13.9	Доставка и монтаж на ключ девиаторен, скрит, комплект с конзола	бр.	4	6,98
				27,92
13.10	Доставка и монтаж на контакт еднофазен "Шуко", скрит, единичен	бр.	3	27,08
				81,24
13.11	Доставка и монтаж на панел единичен за 2бр. монофазни контакта + телефонен контакт (RJ11) + 1бр. компютърна мрежа (RJ 45)	бр.	26	6,00
				156,00
13.12	Доставка и монтаж на панел троен за 2бр. монофазни контакта + 1бр. компютърна мрежа (RJ 45)	бр.	13	46,77
				608,01
13.13	Доставка и монтаж на бойлерно табло скр. м-ж. 25A/220V	бр.	3	38,08
				140,31
13.14	Доставка на табло РТ2 ет.2 по приложена схема към проекта	бр.	1	19,36
				19,36
13.15	Доставка и монтаж на гофрирана защитна пластмасова тръба ф13	бр.	1	791,53
				791,53
13.16	Доставка и монтаж на гофрирана защитна пластмасова тръба ф16	м.	300	2,40
				720,00
13.17	Доставка и монтаж на гофрирана защитна пластмасова тръба ф23	м.	150	2,50
				375,00
13.18	Доставка на кабел ПВ 3x1,5мм ²	м.	40	2,49
				99,60
13.19	Доставка на кабел ПВ 3x2,5мм ²	м.	300	1,13
				339,00
13.20	Доставка на кабел ПВ 3x4,0мм ²	м.	150	1,61
				241,50
13.21	Доставка и монтаж на разконителна кутия - кръгла, скрит монтаж	м.	40	1,81
				72,40
13.22	Доставка и монтаж на конзолна кутия - кръгла, скрит монтаж	бр.	60	2,64
				158,40
13.23	Изтегляне на кабел в гофрирана защитна пластмасова тръба ф13	бр.	45	2,28
				102,60
13.24	Изтегляне на кабел в гофрирана защитна пластмасова тръба ф16	м.	300	2,19
				657,00
13.25	Изтегляне на кабел в гофрирана защитна пластмасова тръба ф23	м.	150	2,19
				328,50
13.26	Изтегляне на кабел в гофрирана защитна пластмасова тръба ф23	м.	40	2,19
				87,60
13.27	Изтегляне на кабел СВЛ 3x1,5мм ²	м.	40	12,14
				485,60
13.28	Изтегляне на кабел СВЛ 3x2,5мм ²	бр.	40	2,42
				96,80
13.29	Изтегляне на кабел СВЛ 3x4,0мм ²	бр.	45	4,88
				219,60
13.30	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5мм ²	бр.	100	0,41
				41,00
13.31	Свързване на проводник със съоръжение до 6мм ²	бр.	45	2,42
				108,90
13.32	Монтаж на табло РТ2 ет.2 по приложена схема към проекта	бр.	8	1,92
				15,36
13.33	Срязване на кабел НН	бр.	1	220,67
				220,67
13.34	Изтегляне на кабел "Фаза - Нутрапа"	ч.ч.	8	6,43
				51,44
13.35	Свързване на кабел "Фаза - Нутрапа"	ч.ч.	8	6,43
				51,44
14	Доставка на кабел IP cat.7			0
14.1	Адресируема пожарозвестителна централа - DETECTOMAT FCP 3004 plus или еквивалентна	м.	180	0,88
				158,4
14.2	Акумулатор 12V/26Ah	бр.	1	845,32
				845,32
14.3	Димооптичен датчик, адресируем PL 3200 O	бр.	1	40,82
				40,82
14.4	Термичен датчик, адресируем PL 3200 T	бр.	1	58,78
				58,78
14.5	Основа за датчик SDB 3000	бр.	11	58,78
				646,58
14.6	Адресируем оптичен датчик модул с адресатор IOM 3311	бр.	12	21,28
				255,36
14.7	Адресируем оптичен датчик модул с адресатор PL 3300 PBD-ABS-R	бр.	2	79,17
				158,34
14.8	Сирена външна с лампа SB112F	бр.	2	108,00
				216,00
14.9	Устройство крайно УК	бр.	1	72,65
				72,65
14.10	Телефонен дайлер VOICE	бр.	1	203,71
				203,71
14.11	Адресиционна маркировка по шлейфа	бр.	1	176,90
				176,90
14.12	Доставка на кабел JY(S)Y 2x0,8	бр.	1	77,11
				77,11
14.13	Изтегляне на същия в защитна пластмасов шлаух ф13	м.	100	0,61
				61,00
14.14	Изтегляне на кабел JY(S)Y 3x24VDC	м.	100	2,19
				219,00
14.15	Изтегляне на същия в защитна пластмасов шлаух ф13	м.	100	0,61
				61,00
14.16	Монтажни работи и превеждане в работно състояние ПРС на адресируема пожарозвестителна централа - DETECTOMAT FCP 3004 plus (или еквивалентна) ЕПРА	бр.	1	77,11
				77,11
14.17	Сертифициране на системата	бр.	1	41,77
				41,77
15	ОБЩО :			86933,85
	5% непредвидени	%	5,00	+4346,68
	ОБЩО без ДДС:			91280,53
	ДДС 20%:			18256,11
	ОБЩО с ДДС:			109536,64

40491,81
3528,84
5 4/4